

Olsztyn, dnia 12.06.2013r.

**Postępowanie znak:
P/5/23/2012**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Inwestycja "Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym" (Etap 1 - stan surowy zamknięty) realizowana w ramach projektu "Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie"**

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny mając na uwadze treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zapisy SIWZ poniżej przekazuje modyfikację SIWZ poprzez załączenie zmodyfikowanego przedmiaru robót na zadanie pn. Inwestycja "Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym" (Etap 1 - stan surowy zamknięty) realizowana w ramach projektu "Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie"

I. Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ – Przedmiar WBP kolizja elektroenergetyczna.

Zamawiający anuluje załącznik do SIWZ _ Przedmiar WBP kolizja elektroenergetyczna, zamieszczony na stronie internetowej w dniu 05.06.2013 r., zastępując go załączonymi do niniejszej modyfikacji dokumentami:

- 1) Przedmiar WBP kolizja elektroenergetyczna _ aktualizacja z dnia 12.06.2013r.;
- 2) Warunki przebudowy (usunięcie kolizji) nr 13/R64/02246 z dnia 03.06.2013 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. III ust. 13 załączony do SIWZ przedmiar robót nie stanowi podstawy przygotowania oferty cenowej, jest jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej.

W myśl zapisów zwartych w rozdz. IX ust. 1 – 3 SIWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia za roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia jest ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie. Wykonawca musi przewidzieć więc wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową SIWZ.

Zamawiający informuje ponadto, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz będą zamieszczone na stronie internetowej pod adresem : www.wbp.olsztyn.pl, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.


DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz

Przedmiar WBP kolizje elektroenergetyczne - aktualizacja 2

PRZEDMIAR
WPB - kolizja elektroenergetyczna

Obiekt 12.06.2013 r.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WPB - kolizja elektroenergetyczna				
1	Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla	odc.		
1		odc.	1,000	
			RAZEM	1,000
2	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III przekpoy próbne i odkopanie kabli 5*0,6*1	m ³		
		m ³	3,000	
			RAZEM	3,000
3	Budowa obiektów podziemn.z rur stal.z wkładką PCW podobiektamii w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 rur w ciągu Ostoła rurowa do kabki DVK fi 160mm Rura stal.18G2A,b/szwu fi 273,0/8,0mm 18	m		
		m	18,000	
			RAZEM	18,000
4	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (60-18)*0,4*0,8	m ³		
		m ³	13,440	
			RAZEM	13,440
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (60-18)*2	m		
		m	84,000	
			RAZEM	84,000
6	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x185 mm2 42	m		
		m	42,000	
			RAZEM	42,000
7	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x185 mm2 18	m		
		m	18,000	
			RAZEM	18,000
8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 13,44	m ³		
		m ³	13,440	
			RAZEM	13,440
9	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 185-o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych z kablami olejowymi w rowach kablowych 2	szt		
		szt	2,000	
			RAZEM	2,000
10	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc.		
		odc.	1,000	
			RAZEM	1,000
11	Dopuszczenie do pracy i odbiory ENERGA i obsługa geodezyjna 1	kpl.		
		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000

Numer 13/R64/02246

Miejscowość Olsztyn

Data 03-06-2013

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Adres (Nr działki): Olsztyn, ul. 1 Maja 5

gm. Olsztyn, działka numer 63-109/10

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0284-14/01]

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

-

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

Istniejący kabel niskiego napięcia YAKY 4x185mm² relacji: stacja transformatorowa "Kino Kopernik" O-284 - złącze kablowe ZK-3 na budynku przy ul. 1-Maja 5 kolidujący z projektowaną rozbudową ww. obiektu należy przebudować poza obręb kolizji.

Zachować istniejący układ sieci.

Zapewnić zasilanie istniejących odbiorców.

3.4. Demontaże:

-

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Olsztyn dokumentację techniczną przebudowy kolizji.

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.


6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Bober Janusz

OPRACOWAŁ

tel. 896121423

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji

Jacek Sztukowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn