

Olsztyn, dnia 18.06.2013r.

**Postępowanie znak:
P/5/23/2012**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Inwestycja "Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym" (Etap 1 - stan surowy zamknięty) realizowana w ramach projektu "Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie"

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Zapytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy okna PVC mają być wykonane w kolorze obustronnym, czy jednostronnym od zewnątrz (wewnątrz białe)?

Odp.: kolor obustronnie

Pytanie 2:

Czy w przypadku koloru obustronnego rdzeń okna PVC może być biały (występują tylko białe i brązowe)?

Odp.: tak, biały

Pytanie 3:

Czy można wykonać okna PVC w kolorze RAL zbliżonym do RAL 7038 lub 7040?

Odp.: okna PVC w kolorze RAL zbliżonym do RAL 7040

Pytanie 4:

Czy kolorystyka ślusarki i fasad aluminiowych jest podana również dwustronnie?

Odp.: tak

Pytanie 5:

Kanalizacja deszczowa. Czy bierzemy pod uwagę projekt budowlany zamienny? Jest on różny z wykonawczym.

Odp.: Z projektu zamiennego bierzemy pod uwagę tą część której dotyczy zamiana. Pozostała część kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem podstawowym wykonawczym.

Projekt zamienny dotyczy odwodnienia z rury spustowej RD4 od strony południowej, odwodnienia liniowego od strony południowej i „przełapania” istniejącej kanalizacji deszczowej 200mm przebiegającej w pobliżu.

Pozostałe rozwiązania kanalizacji deszczowej nie uległy zmianie względem projektu podstawowego

Pytanie 6:

Jaki rodzaj rur wavina: extreme z uszczelką czy PVC TS? – w opisach różnie.

Odp.: Do wykonania zewnętrznej kanalizacji sanitarnej stosować rurociągi kanalizacyjne TS^{DOQ} trójwarstwowe firmy Wavin lub inne równoważne.

Do wykonania zewnętrznej kanalizacji deszczowej stosować rurociągi kanalizacyjne Xstream dwuwarstwowe SN8 firmy Wavin lub inne równoważne.

Pytanie 7

W przedmiarach ujęto studzienkę 800 mm w PP? Wavin takich nie produkuje. Czy można zastosować 1000 mm w PP? Lub zastosować żelbetową też 800 mm? Prosimy o sprecyzowanie.

Odp. Można zastosować studzienkę żelbetową 800mm lub 1000mm PP.

Pytanie 8:

W projekcie wykonawczym jest kanał fi 315 na odcinku od D1-D5 metodą bezwykopową BURSTLINGU Rurą PE TS 310 mm a w projekcie zamiennym już tego nie ma. Czy z przedmiaru wyrzucamy pozycję dotyczącą tego kanału?

Odp. : Odcinek D1-D2-D5 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Projekt zamienny dotyczy jedynie zmian w obrębie południowej strony budynku zgodnie z odpowiedzią nr1. Projekt zamienny dotyczy również rezygnację z odcinka D5-D6 tak jak to pokazano w części rysunkowej opracowania zamiennego.

Pytanie 9:

W przedmiarach kanalizacji deszczowej ujęto kanały:

PVC fi 200 - 13 m w projekcie zamiennym sumując z profilu jest 18,10 m

PVC fi 160 – 36,80 m w projekcie zamiennym sumując z profilu jest 13,2 m

Który obmiar brać pod uwagę?

Odp.: Rurociągi należy przedmiarować z odcinków:

- Odcinek D1-D2-D5 zgodnie z projektem wykonawczym
- Odcinek D5-D6 z projektu wykonawczego uznać za niebyły
- Odcinek D2-D3 z projektu wykonawczego
- Podłączenia Rd3, Rd2 i Rd1 zgodnie z projektem wykonawczym
- Odcinek RD4-D4 oraz odcinki A1-A2-D4-D3 z projektu wykonawczego uznać za niebyłe i wykonać odprowadzenie wód opadowych z RD4, A1 i A2 zgodnie z częścią graficzną projektu zamiennego.
- Odcinek Dp1-Di2 zgodnie z projektem zamiennym

Pytanie 10:

Proszę o szczegóły na temat odwodnienia liniowego ACO – jakie ma wytrzymać obciążenie?

Szerokość? Jaki ruszt?

Odp.: Można zastosować odwodnienie o szerokości 150mm o wytrzymałości koryta i rusztu D400.

II. Zmiana terminu składania ofert:

W związku z zapytaniem Wykonawców Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu:

- składania ofert: do dnia 21.06.2013r. do godz. 10.00;
- otwarcia ofert: dnia 21.06.2013r. do godz. 10.15;

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz