WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. E. Sukertowej-Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
tel.sekr. 089 524-90-32, fax 089 524-90-31
NIP 739-05-05-064

Olsztyn, dnia 09.05.2014r.

Numer sprawy: ADM.351.3.2014

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie –prace wykończeniowe"

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiamy c.d. odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiar branża elektryczna:

ZAPYTANIE 3:
Poz. 1.i 2 – proszę o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka pomiędzy pozycjami w ilości przewodów:

Zasilanie jest 4xLgY 300 mm2+1xLgY185 mm2 – powinno być 105 mb + 20 mb

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający koryguje przedmiar w pozycji 1, pozycji nr 2 oraz pozycji nr 8 W pozycjach tych należy przyjąć przedmiar równy „0".

ZAPYTANIE 4:
Poz. 9 – do czego ma służyć 55 mb rury DVK 200 jeśli wciągamy tylko 25:4 mb przewodu 120 mm2 (poz.3)

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający koryguje przedmiar pozycji 9 – należy przyjąć 25m

ZAPYTANIE 5:
Brak montażu końcówek i podłączeń przewodów LgY

ODPOWIEDŹ 5: podłączenia i montaż końcówek należy ująć w pozycji układanie przewodów.

ZAPYTANIE 6:
Poz.24. – jaki typ kabla jest ukryty w tej pozycji

ODPOWIEDŹ 6: dla tej pozycji należy przyjąć kabel H07RN-F 2x2,5

ZAPYTANIE 7:
Poz. 29. – prosimy o podanie barwy światła

ODPOWIEDŹ 7: Kolor barwy światła AMBER.

ZAPYTANIE 8:

1. Proszę o wyjaśnienie poz 1 i 2 w przedmiarze elektrycznym - wg nas zamieniony jest obmiar - powinno być poz 1 obmiar z pozycji 2.
ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający koryguje przedmiar w pozycji 1, pozycji nr 2 oraz pozycji nr 8 W pozycjach tych należy przyjąć przedmiar równy „0".

ZAPYTANIE 9

2. Proszę o potwierdzenie obmiaru w branży elektrycznej pozycje 9 i 3
ODPOWIEDŹ 9: Zamawiający koryguje przedmiar pozycji 9 – należy przyjąć 25m.

Zamawiający potwierdza przedmiar w pozycji 3.

ZAPYTANIE 10:

3. Brak w przedmiarze elektrycznym montażu końcówek na przewodach LGy i podłączenia przewodów. Czy należy doliczyć do wyceny.
ODPOWIEDŹ 10: : podłączenia i montaż końcówek należy ująć w pozycji układanie przewodów.

ZAPYTANIE 11:

4. Branża elektryczna - poz nr 24 - jaki typ kabla zastosować.
ODPOWIEDŹ 11 : dla tej pozycji należy przyjąć kabel H87RN-F 2x2,5

ZAPYTANIE 12:

5. Branża elektryczna poz 29 - proszę o podanie koloru światła.
ODPOWIEDŹ 12: Kolor barwy światła AMBER.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmianie uległa 3 strona przedmiaru robót branży elektrycznej, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA SIEDZIBY I POTENCJAŁU REGIONALNEGO WBP W OLSZTYNIE					
1		LINIE ZASILAJĄCE CPV 45310000-3			
1 d.1	KNNR 5 0201-13	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 300 mm2 wciągane do rur	m	0	0
		20 0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNNR 5 0201-12	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 185 mm2 wciągane do rur	m	0	0
		105 0	m	105.000	
				RAZEM	105.000
3 d.1	KNNR 5 0201-10	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4 d.1	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5 d.1	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
6 d.1	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm2 wciągane do rur	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
7 d.1	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8 d.1	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm DVK 232	m	0	0
		10 0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm DVK 200	m	25,0	25,0
		55 25	m	55.000	
				RAZEM	55.000
10 d.1	KNNR 5 0101-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.1	KNNR 5 0101-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12 d.1	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
13 d.1	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.1	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
15 d.1	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
17 d.1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20369 dla AKON