

Olsztyn, dnia 08.05.2014 r.

Numer sprawy: ADM.351.3.2014

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie –prace wykończeniowe"

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAPYTANIE 1:

Przedmiary robót nie zawierają wyszczególnionych w dokumentacji projektowej elementów dotyczących:

- montażu urządzeń sygnalizacji pożarowej,
 - montażu urządzeń sieci strukturalnych,
 - montażu urządzeń sygnalizacji włamania i napadu,
 - montażu urządzeń oddymiania,
 - wyposażenia pomieszczeń oraz nasadzeń zieleni,
 - wyposażenie schodów terenowych w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
 - zamontowania windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - Gen 2 Comfort 1000kg lub innej równoważnej,
 - zestawienia stolarki – czy cały zakres zawarty w dokumentacji jest już zamontowany?
- Proszę o wyjaśnienie czy wymienione wyżej elementy wchodzą w zakres niniejszego zamówienia?

ODPOWIEDŹ 1:

Wszystkie elementy, zawarte w pytaniu nr 1 nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

Odpowiedź na zapytania dotyczące „Przedmiaru branża elektryczna” zostaną udzielone w terminie późniejszym.

ZAPYTANIE 2:

Prosimy o wyznaczenie terminu w celu dokonania wizji lokalnej.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający udostępni obiekt w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 09.05.2014r. od godz. 9:00 do godz. 11:00.


DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz

Olsztyn, dnia 09.05.2014r.

Numer sprawy: ADM.351.3.2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie –prace wykończeniowe"

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy c.d. odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiar branża elektryczna:

ZAPYTANIE 3:

Poz. 1.i 2 – proszę o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka pomiędzy pozycjami w ilości przewodów:

Zasilanie jest 4xLgY 300 mm²+1xLgY185 mm² – powinno być 105 mb + 20 mb

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający koryguje przedmiar w pozycji 1, pozycji nr 2 oraz pozycji nr 8 W pozycjach tych należy przyjąć przedmiar równy „0”.

ZAPYTANIE 4:

Poz. 9 – do czego ma służyć 55 mb rury DVK 200 jeśli wciągamy tylko 25:4 mb przewodu 120 mm2 (poz.3)

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający koryguje przedmiar pozycji 9 – należy przyjąć 25m

ZAPYTANIE 5:

Brak montażu końcówek i połączeń przewodów LgY

ODPOWIEDŹ 5: podłączenia i montaż końcówek należy ująć w pozycji układanie przewodów.

ZAPYTANIE 6:

Poz.24. – jaki typ kabla jest ukryty w tej pozycji

ODPOWIEDŹ 6: dla tej pozycji należy przyjąć kabel H07RN-F 2x2,5

ZAPYTANIE 7:

Poz. 29. – prosimy o podanie barwy światła

ODPOWIEDŹ 7: Kolor barwy światła AMBER.

ZAPYTANIE 8:

1. Proszę o wyjaśnienie poz 1 i 2 w przedmiarze elektrycznym - wg nas zamieniony jest obmiar - powinno być poz 1 obmiar z pozycji 2.

ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający koryguje przedmiar w pozycji 1, pozycji nr 2 oraz pozycji nr 8 W pozycjach tych należy przyjąć przedmiar równy „0”.

ZAPYTANIE 9

2. Proszę o potwierdzenie obmiaru w branży elektrycznej pozycje 9 i 3

ODPOWIEDŹ 9: Zamawiający koryguje przedmiar pozycji 9 – należy przyjąć 25m.

Zamawiający potwierdza przedmiar w pozycji 3.

ZAPYTANIE 10:

3. Brak w przedmiarze elektrycznym montażu końcówek na przewodach LGy i podłączenia przewodów. Czy należy doliczyć do wyceny.

ODPOWIEDŹ 10: : podłączenia i montaż końcówek należy ująć w pozycji układanie przewodów.

ZAPYTANIE 11:

4. Branża elektryczna - poz nr 24 - jaki typ kabla zastosować.

ODPOWIEDŹ 11 : dla tej pozycji należy przyjąć kabel H87RN-F 2x2,5

ZAPYTANIE 12:

5. Branża elektryczna poz 29 - proszę o podanie koloru światła.

ODPOWIEDŹ 12: Kolor barwy światła AMBER.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmianie uległa 3 strona przedmiaru robót branży elektrycznej, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.


DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA SIEDZIBY I POTENCJAŁU REGIONALNEGO WBP W OLSZTYNIE					
1		LINE ZASILAJĄCE CPV 45310000-3			
1 KNNR 5 d.1 0201-13		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 300 mm2 wciągane do rur 20	m m	0 20.000	0
				RAZEM	20.000
2 KNNR 5 d.1 0201-12		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 185 mm2 wciągane do rur 105	m m	0 105.000	0
				RAZEM	105.000
3 KNNR 5 d.1 0201-10		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur 25	m m	0 25.000	0
				RAZEM	25.000
4 KNNR 5 d.1 0201-06		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur 50	m m	0 50.000	0
				RAZEM	50.000
5 KNNR 5 d.1 0201-06		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur 135	m m	0 135.000	0
				RAZEM	135.000
6 KNNR 5 d.1 0201-04		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm2 wciągane do rur 155	m m	0 155.000	0
				RAZEM	155.000
7 KNNR 5 d.1 0201-06		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur 50	m m	0 50.000	0
				RAZEM	50.000
8 KNNR 5 d.1 0113-02		Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm DVK 232 10	m m	0 10.000	0
				RAZEM	10.000
9 KNNR 5 d.1 0113-02		Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm DVK 200 55	m m	25.0 55.000	25.0
				RAZEM	55.000
10 KNNR 5 d.1 0101-04		Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych brzdach w beto- nie 10	m m	0 10.000	0
				RAZEM	10.000
11 KNNR 5 d.1 0101-02		Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych brzdach w beto- nie 25	m m	0 25.000	0
				RAZEM	25.000
12 KNNR 5-08 d.1 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podło- żu betonowym 35	m m	0 35.000	0
				RAZEM	35.000
13 KNNR 5 d.1 1209-12		Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stro- pach z betonu 7	otw. otw.	0 7.000	0
				RAZEM	7.000
14 KNNR 5 d.1 1209-11		Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stro- pach z betonu 6	otw. otw.	0 6.000	0
				RAZEM	6.000
15 KNNR-W 5- d.1 08 0901-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierw- szy pomiar 1	pomiar pomiar	0 1.000	0
				RAZEM	1.000
16 KNNR-W 5- d.1 08 0901-04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 11	pomiar pomiar	0 11.000	0
				RAZEM	11.000
17 KNNR-W 5- d.1 08 0901-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw- szy pomiar 1	pomiar pomiar	0 1.000	0
				RAZEM	1.000
18 KNNR-W 5- d.1 08 0901-02		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	0	0